


Läpäissyt standardin EN858  
mukaisen virtaustestin (DTI, 2013)  
Paloluokka: E  
VTT testausraportti VTT-S-3574-13


## ÖLJYNEROTIN EPO NS 50 LUOKKA I

## ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN





SECTION A-A

Kaivon korkeus H (vj-mp) = \_\_\_\_\_ mm



Nro	Tuotenimi	Tek.arvo/malli	Määrä
1	Runkoputki	PE 1400/1540 SN4	1kpl
2	Tuloyhde	PE Ø315	1kpl
3	Poistoyhde	PE Ø315	1kpl
4	Nousuputki 1	PE 560/522 SN2	1kpl
5	Nousuputki 2	PE jenga ID800/862	1kpl
6	Huuhteluyhde	160 mm	1kpl
7	Täyttymishälyttimeen läpivienti	PE Ø110	1kpl
8	Tuuletusyhde	PE Ø110	1kpl
9	Koalisaattorikenno	80 cm	9kpl
10	Täyttymishälytint OMS-1		1kpl
11	Tiedonsiirtoyksikkö: (x)	Lisävaruste	( )
12	Teleskooppinen komposiittikansisto	630 umpikansi, 40tn	1kpl
13	Teleskooppinen valurautakansisto	500 umpikansi, 40tn	1KPL
14	Tehollinen tilavuus		10200l
15	Öljyn varastotilavuus		3500l

Materiaali:		Rakennustoimenpide:	Suunnittelija / Piirtäjä:	Pvm:
		Tyypikuva	SR	02/10/2023
	Työnumero:	Rakennuskohteen nimi ja osoite:	Massa:	Sivu:
				1/1
 <b>TALOKAIVO</b> <a href="http://www.talokaivo.fi">www.talokaivo.fi</a>		Kuvaukset / Sisältö:	Arkkipakko:	Mittakaava:
		<b>ÖLJYNEROTIN EPO NS 50 LUOKKA I</b> <b>ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN</b>	A3	1:50
			Tuotenumero:	Re
			70002588	